

COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA A
COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI
- MEANA SARDO - PIA NU 13 - 14
"INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE"

I PROGETTISTI:

Ing. Giampiero Lavena

Arch. Marco Terzitta

Dott. Geol. Domenico Praticò

timbro e firma



RESP. DEL PROCEDIMENTO:
RUP: Dott. Ing. Antonello Casula

IL SINDACO:
Dott. Angelo Nocco

PROGETTO PRELIMINARE

EL04

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

Data: Novembre 2014

Resp. Progetto:

Archivio:

Elaborazione: scale varie

File:

Verifica:

Modello:

Approvazione:

Elaborato:

Agg. 1 del:

Rev.: 1 del:

Agg. 2 del:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA A COMUNITA'
ALLOGGIO ANZIANI - MEANA SARDO - PIA NU 13-14
"INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE"

COMMITTENTE: Comune di Meana Sardo

Meana Sardo, 03/12/2014

IL TECNICO
RTP Ing Lavena - MTA srl

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | | | |
| 1 / 1 01 03/12/2014 | SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA. COMPRESI ONERI PER RIUTILIZZO MATERIALI IN SITU. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 12'000,00 | 12'000,00 |
| 2 / 2 26 03/12/2014 | DEMOLIZIONI, MOVIMENTI TERRA, INTERVENTI A VERDE. Sistemazioni esterne, cancellate, recinzioni, alberature, sistemazione per campo gioco bocce, panchine, etc. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 12'000,00 | 12'000,00 |
| 3 / 3 21 03/12/2014 | IMPIANTO ELETTRICO E CORPI ILLUMINANTI impianto elettrico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 30'000,00 | 30'000,00 |
| 4 / 4 27 04/12/2014 | OPERE MURARIE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA ASCENSORE E SCALE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 5'000,00 | 5'000,00 |
| 5 / 5 28 03/12/2014 | MAGGIORI ONERI PER OPERE FINITURA CAPPELLA E CAMERA MORTUARIA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 5'000,00 | 5'000,00 |
| 6 / 6 18 03/12/2014 | IMPIANTI IDRICO-FOGNARIO, BAGNI E CUCINE E IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI impianto idrico-fognario e bagni e impianto rivelazione incendi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 37'000,00 | 37'000,00 |
| 7 / 7 19 03/12/2014 | IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO impianto radiante a pavimento | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 55'000,00 | 55'000,00 |
| 8 / 8 23 03/12/2014 | IMPIANTO DATI-FONIA,TV, DOMOTICO PER IMPLEMENTAZIONE SICUREZZA UTENTI (sensori di presenza, segnalazione mancanza notturna utente da letto per tempi prolungati, etc.) E IMPIANTO ANTINTRUSIONE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 15'000,00 | 15'000,00 |
| 9 / 9 24 03/12/2014 | IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO 6 KW | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 15'000,00 | 15'000,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 186'000,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 186'000,00 |
| 10 / 10 20 03/12/2014 | SONDE GEOTERMICHE VERTICALI. Fornitura e posa in opera di n.6 sonde geotermiche verticali a singolo circuito ad U in polipropilene da 32 mm per una profondità non inferiore a 90 m. ... o non espressamente specificato necessario per dare l'opera fornita, posata e perfettamente funzionante a regola d'arte. sonde geotermiche | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 20'000,00 | 20'000,00 |
| 11 / 11 25 03/12/2014 | ASCENSORE E RELATIVA IMPIANTISTICA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 27'000,00 | 27'000,00 |
| 12 / 12 29 03/12/2014 | SPESE PER CONSULENZA, GESTIONE CANTIERE SECONDO PROTOCOLLO LEED | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 10'000,00 | 10'000,00 |
| 13 / 13 02 04/12/2014 | PLATEA E OPERE DI FONDAZIONE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 45'000,00 | 45'000,00 |
| 14 / 14 03 04/12/2014 | MURI IN C.A E OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 19'000,00 | 19'000,00 |
| 15 / 15 04 04/12/2014 | MURATURE IN BLOCCHI LATERIZI PORTANTI SP. 35 CM | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 35'000,00 | 35'000,00 |
| 16 / 16 05 04/12/2014 | SOLAI E ORIZZONTAMENTI, COMPRESSE STRUTTURE DI COPERTURA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 65'000,00 | 65'000,00 |
| 17 / 17 06 04/12/2014 | IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E PROTEZIONE SOLAIO DI COPERTURA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 22'000,00 | 22'000,00 |
| 18 / 18 07 04/12/2014 | OPERE E CONTROSOFFITTATURE PER PASSAGGIO IMPIANTI E CABLAGGI | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 10'000,00 | 10'000,00 |
| 19 / 19 08 04/12/2014 | OPERE IN CARTONGESSO E TRAMEZZATURE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 20'000,00 | 20'000,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 459'000,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 459'000,00 |
| 20 / 20 09 04/12/2014 | VESPAI E OPERE DI ISOLAMENTO DAL TERRENO SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 5'000,00 | 5'000,00 |
| 21 / 21 10 04/12/2014 | SOTTOFONDI E MASSETTI SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 10'000,00 | 10'000,00 |
| 22 / 22 11 04/12/2014 | PAVIMENTAZIONI IN LEGNO NATURALE. Con materiali certificati ecocompatibili provenienti preferibilmente da coltivazioni controllate europee e comunque da filera che consenta l'acquisizione di punteggio secondo la classificazione LEED. - | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 34'000,00 | 34'000,00 |
| 23 / 23 12 04/12/2014 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CON PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO. SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 6'000,00 | 6'000,00 |
| 24 / 24 13 04/12/2014 | RIVESTIMENTI DI PARETI DI BAGNI E CUCINE SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 4'000,00 | 4'000,00 |
| 25 / 25 14 04/12/2014 | INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 43'000,00 | 43'000,00 |
| 26 / 26 15 04/12/2014 | INFISSI DI PORTONI, FINESTRE E PORTAFINESTRE SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 44'000,00 | 44'000,00 |
| 27 / 27 16 04/12/2014 | PORTE INTERNE COMPRESSE PORTE TAGLIAFUOCO SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 20'000,00 | 20'000,00 |
| 28 / 28 17 04/12/2014 | OPERE DA LATTONIERE, PARAPETTI E FINITURE SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 5'000,00 | 5'000,00 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 630'000,00 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 630'000,00 |
| | ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

